

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

TVIRTINU \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

**ŠAMATA**

MB NPS statyba

Statinių  
grupė

Statyns

K001 Lina

O1 Vienbutis gyvenamasis namas

Žiniaraštis

S1 Šamata

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

156,887.74 Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>Pamatų įrengimas</b>								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.01	1,067.84	640.00	1,907.85
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.00	390.01	0.00	450.01
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	3,230.00	2,095.31	1,685.80	7,011.11
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	2,180.00	3,482.30	1,055.50	6,717.80
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	2,664.80	9,177.90	1,021.30	12,864.00
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	150.00	0.00	1,060.00
<b>Skyriuje</b>					9,244.81	16,363.36	4,402.60	30,010.77
<b>Mūro darbai</b>								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	8,100.00	13,430.00	1,045.00	22,575.00
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	2,400.00	3,297.60	324.00	6,021.60
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	3,820.00	1,520.00	278.00	5,618.00
10	N8P-0901-4	Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15	m	1	1,058.00	3,523.99	200.00	4,781.99
<b>Skyriuje</b>					15,378.00	21,771.59	1,847.00	38,996.59
<b>Perdangos įrengimas</b>								
11	N6-121	Lygių perdengimo plokščių montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	560.00	5,280.00	604.00	6,444.00
12	N6-121	Monolitinės, gelžbetoninės perdangos betonavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	405.00	567.00	406.00	1,378.00
<b>Skyriuje</b>					965.00	5,847.00	1,010.00	7,822.00
<b>Stogo įrengimas</b>								
13	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,208.80	5,253.80	365.00	8,827.60
14	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	4,813.21	7,880.59	255.99	12,949.79
<b>Skyriuje</b>					8,022.01	13,134.39	620.99	21,777.39

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
<b>Langų, durų įstatymas</b>								
15	N6-121	Langų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	1,341.01	14,896.00	274.99	16,512.00
16	N6-121	Lauko durų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	736.00	5,349.00	80.00	6,165.00
<b>Skyriuje</b>					2,077.01	20,245.00	354.99	22,677.00
<b>Fasado įrengimo darbai</b>								
17	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	4,104.00	11,070.00	385.00	15,559.00
18	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	6,156.00	13,769.99	119.00	20,044.99
<b>Skyriuje</b>					10,260.00	24,839.99	504.00	35,603.99
<b>Viso žiniaraštyje S1</b>					45,946.83	102,201.33	8,739.58	156,887.74

Sudarė:

Darius

Tikrino:

s t a t y b a