

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA NR. S1

Sudaryta 2014 m. 10 mėn. kainomis

K001 Pirmas kompleksas**O1 Objektas****S1 Šamata**

Iš viso: 61.722,80

2014.12.06

Lapas: 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos EUR			Iš viso
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	

Pamatų įrengimas

1	Dirvožemio pašalinimas, sklypo planiravimas	H05K-1	t. m3	1	237,0829		92,27	144,81	237,08
2	Matininkų paslaugos	JJJ 01	m2	1	179,0778	118,75	60,33		179,08
3	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm.	N5P-0603-1	m3	1	1.022,0111		688,95	333,06	1.022,01
4	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstruziniu polistirenu, hidroizoliacijos įrengimas	N6-47	m3	1	4.991,6010		4.525,31	466,29	4.991,60
5	Pamatų užpildymas smėliu, mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	1.256,9509	46,34	1.065,80	144,81	1.256,95
6	Darbas		m2	1	4.815,5120	4.815,51			4.815,51

Šamata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti. Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali kisti į mažąją ar didžiąją puses.

Iš viso už skyrių:	4.980,60	6.432,66	1.088,97	12.502,23
--------------------	----------	----------	----------	-----------

Mūro darbai

7	Laikančiojo mūro ir pertvarų įrengimas	N8P-0201-2	m3	1	6.837,7114		6.533,61	304,10	6.837,71
8	Saramų, sijų betonavimas	N8-352	m3	1	528,0005	0,01	478,76	49,23	528,00
9	Žiedų, murlotam ir perdangai atremti, betonavimas	N8-352	m3	1	323,8531		289,10	34,75	323,85
10	Kaminų mūrijimas iš modulinį blokelių (360x360x240mmm)	N8P-0901-3	m3	1	2.027,0505		2.027,05		2.027,05
11	Darbas		m2	1	7.857,1015	7.857,10			7.857,10

Iš viso už skyrių:	7.857,11	9.328,52	388,08	17.573,71
--------------------	----------	----------	--------	-----------

Medinės perdangos įrengimas

12	Perdangų medinių sijų montavimas mūro sienose, kai tarpatramis iki 6,0 m	N10-244	vnt.	1	1.754,0431	0,01	1.652,67	101,36	1.754,04
13	Darbas		m2	1	866,3404	866,34			866,34

Iš viso už skyrių:	866,35	1.652,67	101,36	2.620,38
--------------------	--------	----------	--------	----------

Stogo įrengimas

14	Stogo konstrukcijų įrengimas	N6-121	m2	1	3.009,0362		2.878,71	130,33	3.009,04
15	Vėjo izoliacinės plėvelės uždeėjimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždeėjimas	N12P-0306-2	100m2	1	4.085,9592		4.085,96		4.085,96
16	Darbas		m2	1	7.943,4082	7.943,41			7.943,41

Iš viso už skyrių:	7.943,41	6.964,67	130,33	15.038,41
--------------------	----------	----------	--------	-----------

Langų, durų įstatymas

17	Langų montažas	N6-121	m2	1	6.189,7590		6.189,76		6.189,76
----	----------------	--------	----	---	------------	--	----------	--	----------

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos EUR			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių:							6.189,76		6.189,76

Fasado įrengimo darbai

18	Sienų šiltinimas 20 cm storio putų polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.	N60-20	100m2	1	3.045,9337		2.999,59	46,34	3.045,93
19	Apšiltintų sienų armavimas ir dekoravimas	N15P-1315-1	100m2	1	1.890,9349		1.890,93		1.890,93
20	Darbas		m2	1	2.861,4458	2.861,45			2.861,45
Iš viso už skyrių:						2.861,45	4.890,52	46,34	7.798,31

Iš viso						24.508,92	35.458,80	1.755,08	61.722,80
Iš viso (Lt)						84.624,40	122.432,15	6.059,94	213.116,50

Sudarė:

Tikrino: