

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA NR. S1

Sudaryta 2014 m. 10 mėn. kainomis

K001 Vienbutis gyvenamas namas**O1 GRAŽVYDAS****S1 Šamata**

Iš viso: 46.447,29

2014.12.06

Lapas: 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina | Tiesioginės išlaidos EUR | | | |
|----------|-------------|-------|-----------|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |

Pamatų įrengimas

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|---|------------|----------|----------|--------|----------|
| 1 | Dirvožemio pašalinimas, sklypo planiravimas | H05K-1 | t. m3 | 1 | 237,0829 | | 92,27 | 144,81 | 237,08 |
| 2 | Matininkų paslaugos | JJJ 01 | m2 | 1 | 156,7252 | 118,75 | 37,98 | | 156,73 |
| 3 | Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. | N5P-0603-1 | m3 | 1 | 808,0399 | | 509,73 | 298,31 | 808,04 |
| 4 | Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstruziniu polistirenu, hidroizoliacijos įrengimas | N6-47 | m3 | 1 | 3.458,5496 | | 3.027,02 | 431,53 | 3.458,55 |
| 5 | Pamatų užpildymas smėliu, mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15 | H10K-1 | t.m2 | 1 | 944,1613 | 46,34 | 753,01 | 144,81 | 944,16 |
| 6 | Darbas | | m2 | 1 | 3.574,6930 | 3.574,69 | | | 3.574,69 |

Šamata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeltą sklypą iki reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti. Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali kisti į mažąją ar didžiąją puses.

Iš viso už skyrių: 3.739,78 4.420,01 1.019,46 9.179,25

Mūro darbai

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----|---|------------|----------|----------|--------|----------|
| 7 | Laikančiojo mūro ir pertvarų įrengimas | N8P-0201-2 | m3 | 1 | 4.881,9219 | 0,01 | 4.664,70 | 217,21 | 4.881,92 |
| 8 | Saramų, sijų betonavimas | N8-352 | m3 | 1 | 449,9884 | | 400,75 | 49,24 | 449,99 |
| 9 | Žiedų, murlotam atremti, betonavimas | N8-352 | m3 | 1 | 324,2296 | | 289,48 | 34,75 | 324,23 |
| 10 | Kaminų mūrijimas iš modulinį blokelių (360x360x240mmm) | N8P-0901-3 | m3 | 1 | 1.758,2831 | | 1.758,28 | | 1.758,28 |
| 11 | Darbas | | m2 | 1 | 5.580,6881 | 5.580,69 | | | 5.580,69 |

Iš viso už skyrių: 5.580,70 7.113,21 301,20 12.995,11

Medinės perdangos įrengimas

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|------|---|------------|--------|----------|--------|----------|
| 12 | Perdangų medinių sijų montavimas mūro sienose, kai tarpatamis iki 6,0 m | N10-244 | vnt. | 1 | 2.453,1162 | | 2.322,79 | 130,33 | 2.453,12 |
| 13 | Darbas | | m2 | 1 | 760,2525 | 760,25 | | | 760,25 |

Iš viso už skyrių: 760,25 2.322,79 130,33 3.213,37

Stogo įrengimas

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------|---|------------|----------|----------|--------|----------|
| 14 | Stogo konstrukcijų įrengimas | N6-121 | m2 | 1 | 2.300,9731 | | 2.170,64 | 130,33 | 2.300,97 |
| 15 | Vėjo izoliacinės plėvelės uždeėjimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždeėjimas | N12P-0306-2 | 100m2 | 1 | 3.141,1318 | | 3.141,13 | | 3.141,13 |
| 16 | Darbas | | m2 | 1 | 5.800,0463 | 5.800,05 | | | 5.800,05 |

Iš viso už skyrių: 5.800,05 5.311,77 130,33 11.242,15

Langų, durų įstatymas

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------|----|---|------------|--|----------|--|----------|
| 17 | Langų montażas | N6-121 | m2 | 1 | 4.359,3605 | | 4.359,36 | | 4.359,36 |
|----|----------------|--------|----|---|------------|--|----------|--|----------|

Iš viso už skyrių: 4.359,36 4.359,36

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina | Tiesioginės išlaidos EUR | | | |
|----------|-------------|-------|-----------|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| | | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |

Fasado įrengimo darbai

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------|---|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18 | Sienų šiltinimas 20 cm storio putų polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr. | N60-20 | 100m2 | 1 | 2.113,9365 | | 2.067,60 | 46,34 | 2.113,94 |
| 19 | Apšiltintų sienų armavimas ir dekoravimas | N15P-1315-1 | 100m2 | 1 | 1.374,6872 | | 1.374,69 | | 1.374,69 |
| 20 | Darbas | | m2 | 1 | 1.969,4161 | 1.969,42 | | | 1.969,42 |
| Iš viso už skyrių: | | | | | | 1.969,42 | 3.442,29 | 46,34 | 5.458,05 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|------------|
| Iš viso | | | | | | 17.850,20 | 26.969,43 | 1.627,66 | 46.447,29 |
| Iš viso (Lt) | | | | | | 61.633,17 | 93.120,05 | 5.619,98 | 160.373,21 |

Sudarė:

Tikrino:

s t a t y b a