

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA NR S1
Sudaryta 2013 m. 10 mėn. kainomis

K001 Egidijus**O1 Vienbutis gyvenamas namas****S1 Šamata**

Iš viso: 189,713.44

22/02/2014

Lapas: 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Pamatai

1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW ekskavatoriumi iki 10.000 m K8=1.04, K9=1.15	H05K-1	t. m3	1	564.0000	100.00	0.00	464.00	564.00
2	Pamatų ploto planiravimas mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	665.2000	150.00	411.20	104.00	665.20
3	Kelio pagrindo įrengimas iš plytų skalda, perstumiant jį ekskavatoriumi K8=1.04, K9=1.15	H05K-1	t. m3	1	406.0000	100.00	250.00	56.00	406.00
4	Matininkų paslaugos K9=1.15	JJJ 01		1	517.2000	100.00	417.20	0.00	517.20
5	Polių žymėjimas K9=1.15	JJJ 01		1	650.7866	414.00	236.79	0.00	650.79
6	Polių po laikančiomis išorės ir vidaus sienomis, bei po nelaikančiomis vidaus sienomis, armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15	JJJ 01		1	1,658.0600	717.76	890.30	50.00	1,658.06
7	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo iki 500 mm K9=1.15	N5P-0603-1	m3	1	3,355.1080	916.55	1,184.03	1,254.53	3,355.11
8	Gelžbetoninių, kampinių pamatų banketčių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų K9=1.15	N6-15	m3	1	1,842.5727	746.90	870.17	225.50	1,842.57
9	Gelžbetoninių pamatų laukinių laikančių sienų sandurose su vidinių laikančių ir nelaikančių sienų bankečių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų K9=1.15	N6-15	m3	1	3,058.7355	525.30	2,192.89	340.55	3,058.74
10	Gelžbetoninių pamatų vidinių sienų bankečių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų K9=1.15	N6-15	m3	1	727.2100	425.30	301.91	0.00	727.21
11	Smelio pagrindo paruošimas rostverkui, jį tankinant vandeniu ir vibroplokšte, vežant smėlį 55 kw ekskavatoriumi K8=1.09, K9=1.15	H07K-1	t. m3	1	2,136.4464	558.45	1,200.00	378.00	2,136.45
12	Lentų klojinių įrengimas pamatų laukinėms sienoms K8=1.04, K9=1.15	N6P-0802-2	100m2	1	4,336.3000	1,751.82	2,584.48	0.00	4,336.30
13	Lentų klojinių įrengimas nešančioms sienoms K8=1.04, K9=1.15	N6P-0802-2	100m2	1	2,312.1200	869.12	1,443.00	0.00	2,312.12
14	Pamatų sijų armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15	JJJ 01		1	2,731.8000	814.80	1,877.00	40.00	2,731.80
15	Monolitinių gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15	N6-47	m3	1	4,704.1100	1,617.01	2,181.00	906.10	4,704.11
16	Pamatų nešančių sienų hidroizoliacijos įrengimas tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	N6P-0201-5	m2	1	628.0000	468.00	160.00	0.00	628.00
17	Pamatų užpildymas smėliu, vežant smėlį ekskavatoriumi K8=1.09, K9=1.15	H07K-1	t. m3	1	2,700.0000	250.00	2,000.00	450.00	2,700.00
Iš viso už skyrių:						10,525.01	18,199.97	4,268.68	32,993.66

Mūras, sąramos, betoniniai žiedai

18	Pamato horizontalios hidroizoliacijos įrengimas	F26-2-6	m2	1	459.9600	177.96	282.00	0.00	459.96
----	---	---------	----	---	----------	--------	--------	------	--------

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
19	Laikančių sienų (išorės, vidaus) mūrijimas, kai blokai aktybetonio 240x199x599 mm. K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	33,781.7000	11,020.00	21,861.70	900.00	33,781.70
20	Sienų ir pertvarų(nelaikančių, vidaus) mūrijimas, kai blokeliai aktybetonio 150x199x599 K8=1.12, K9=1.15	N8P-0201-2	m3	1	7,759.5000	3,480.00	3,929.50	350.00	7,759.50
21	Kamino ir ventiliacijų mūrijimas iš silikatinių plytų(katilo pajungimo skylės diametras 250x250, ventiliacijų 250x130) K8=1.12, K9=1.15	N8P-0602-1	m3	1	2,353.8800	1,000.00	1,173.88	180.00	2,353.88
22	Židinio kamino mūrijimas iš silikatinių plytų(skylės diametras 250x130) K8=1.12, K9=1.15	N8P-0602-1	m3	1	772.3400	360.00	412.34	0.00	772.34
23	Sąramų, nešančių sijų klojinių įrengimas, armatūros karkasų rišimas, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	7,134.3214	3,640.00	3,094.32	400.00	7,134.32
24	Betoninio žiedo, perdangos plokštėms atremti, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	2,320.9786	1,364.00	758.98	198.00	2,320.98
25	Lygių perdengimo plokščių montavimas, naudojant krana, ertmių užbetonavimas naudojant siurbli K8=1.04, K9=1.15	N6-121	m3	1	9,539.1363	1,208.01	7,113.14	1,217.99	9,539.14
26	Žiedų, murlotam atremti, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	3,078.7398	1,680.00	1,318.74	80.00	3,078.74
Iš viso už skyrių:						23,929.97	39,944.60	3,325.99	67,200.56

Stogas

27	Mūrlottų, gegnių uždėjimas, pritvirtinimas	N12P-0201-1	100m	1	9,955.5200	4,280.00	5,515.52	160.00	9,955.52
28	Vėjo izoliacinės plėvelės uždėjimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždėjimas	N12P-0306-2	100m2	1	14,898.5000	4,300.00	10,398.50	200.00	14,898.50
29	Betoninio žiedo, sutapdintui stogui, betonavimas K8=1.12, K9=1.15	N8-352	m3	1	645.3376	320.00	245.34	80.00	645.34
30	Sutapdinto stogo klojinių įrengimas K9=1.15	N6P-0802-1	100m2	1	325.0000	140.00	145.00	40.00	325.00
31	Sutapdinto stogo armavimas atskirais strypais dviguba armatūra K8=1.17, K9=1.15	N6P-0609-2	t	1	534.5928	160.00	374.59	0.00	534.59
32	Monolitinio gelžbetoninio pastogės stogo betonavimas K8=1.17, K9=1.15	N5P-0603-1	m3	1	560.0250	120.00	280.00	160.03	560.03
33	Plokščiojo, monolitinio, gelžbetoninio stogo nuolydžių formavimas, apšiltinamosios izoliacijos įrengimas, midos užlydimas K8=1.17, K9=1.15	N12-149	100m2	1	1,647.6898	320.00	1,327.69	0.00	1,647.69
Iš viso už skyrių:						9,640.00	18,286.64	640.03	28,566.67

Stogo apskardinimas

34	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui, parapetų dengimas skarda	N12-140-1	100m	1	408.3100	100.01	308.30	0.00	408.31
35	Vėjalenčių, kraigo pritvirtinimas	N12-138	100m2	1	2,723.1200	1,760.00	963.12	0.00	2,723.12
36	Pastogių pritvirtinimas	N12-144-7	m	1	2,835.0000	1,121.00	1,554.00	160.00	2,835.00
37	Latakų, lietvamzdžių pritvirtinimas	N12-137	100m2	1	3,320.0000	680.01	2,209.99	430.00	3,320.00
38	Kaminių apskardinimas	N12-138	100m2	1	1,517.2400	800.00	717.24	0.00	1,517.24
Iš viso už skyrių:						4,461.02	5,752.65	590.00	10,803.67

Langų, durų įstatymas

39	Langų montavimas, transportavimas K8=1.04, K9=1.15	N6-121	m2	1	16,486.8000	3,120.00	13,366.80	0.00	16,486.80
40	Vartų, durų montažas K8=1.04, K9=1.15	N6-121	m2	1	5,877.8000	1,035.00	4,842.80	0.00	5,877.80
Iš viso už skyrių:						4,155.00	18,209.60	0.00	22,364.60

Namo fasadas 20 cm. storio

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos Lt			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
41	Sienų šiltinimas 20 cm storio putų polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr. K9=1.15	N60-20	100m2	1	14,607.2000	4,260.00	9,937.20	410.00	14,607.20
42	Apšiltintų sienų armavimas ir dekoravimas K8=1.15, K9=1.15	N15P-1315-1	100m2	1	13,177.0800	5,792.00	6,635.08	750.00	13,177.08
Iš viso už skyrių:						10,052.00	16,572.28	1,160.00	27,784.28

Iš viso

62,763.00

116,965.74

9,984.70

189,713.44

Sudarė:

MB "NPS statyba"-darb/vad. Darius

Tikrino:

NPS
statyba